

<p>REGIONE DEL VENETO</p> 	<p>VI.ABILITA' S.p.A.</p> 	<p>PROVINCIA DI VICENZA</p> 
<p>Lavori di lavaggio preventivo e verniciatura a tempera delle pareti laterali del Tunnel Schio – Valdagno</p>		
<p>PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO</p>		
<p>oggetto</p>	<p>ELENCO PREZZI UNITARI</p>	
<p>Amministratore Unico di Vi.abilità S.p.A. Dott.ssa Cinzia Giaretta</p>		<p>Il Direttore Generale Dott. Ing. Fabio Zeni</p>
<p>progettazione p.i. Fabrizio Pozza Collaborazione direzione lavori</p>	<p>responsabile dei lavori (D.Lgs. 494/96) Dott. Ing. Fabio Zeni coordinatore per la progettazione dei lavori (D.Lgs. 494/96) coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96)</p>	<p>elaborato</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">02</p> <hr/> <p>data</p> <p>13/10/2017</p> <hr/> <p>aggiornamento/i data e numero</p> <hr/> <p>scala/e</p> <hr/> <p>commessa/e</p> <p>OM 34/2017</p> <hr/> <p>codice elaborato</p>
<p>eseguito</p>	<p>controllato</p>	
<p>Vi. abilità S.p.A. Via Zamenhof, 829 36100 – Vicenza – Italy Web site : www.vi-abilita.it</p>	<p>Unità Operativa Gestione Tunnel Schio-Valdagno Pass Viale Europa Unita, 200 – 36015 Schio (VI) Web site : www.schiovaldagnopass.it</p>	<p>Tel.: +39 0445 675300 Fax: +39 0445 675310 E – mail info@schiovaldagnopass.it</p>
<p>QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI VI.ABILITA' S.p.A. (Legge 22.04.1941, n. 633 – art. 2575 E SEGG. C.C.)</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D.01	<p>Lavaggio preventivo e successiva verniciatura delle pareti laterali interne del tunnel Schio-Valdagno</p> <p><i>Esecuzione di ciclo di lavaggio preventivo, da realizzarsi mediante autocarro appositamente attrezzato, dei piedritti della galleria con acqua in pressione e successiva verniciatura con pittura coprente a tempera di colore bianco delle pareti laterali interne della galleria secondo le seguenti fasi :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Preventiva copertura/mascheratura protettiva di quanto non dovrà essere interessato dai successivi processi di verniciatura (lampade, segnali, cartelli, estintori, sensori, rilevatori, ecc.) da eseguirsi senza intralciare il traffico veicolare</i> • <i>Realizzazione cantiere mobile e predisposizione della segnaletica necessaria per la regolamentazione del traffico nelle tratte in lavorazione</i> • <i>Trattamento dei piedritti fino ad un'altezza di 350 cm. con lavaggio ad acqua in pressione irrorata mediante ugelli da realizzarsi a mezzo di autocarro appositamente attrezzato e compresa inoltre, dove risulti necessario e sotto indicazione della Committenza, la pulizia tramite idropulitrice delle nicchie e dei punti non raggiungibili dal mezzo meccanico</i> • <i>Applicazione di idoneo fissativo sulle superfici da verniciare, eseguita con una o più mani di emulsione vinilica</i> • <i>Verniciatura delle pareti fino ad un'altezza di 300 cm. - tramite autocarro appositamente attrezzato – con due (2) mani successive di pittura a tempera di colore bianco puro RAL 9010 nel dosaggio di almeno 200 gr./mq ciascuna e comprendendo inoltre, dove risulti necessario e sotto indicazione della Committenza, la verniciatura delle nicchie e dei punti non raggiungibili dal mezzo meccanico;</i> • <i>Rimozione coperture di protezione, pulizia della segnaletica orizzontale e verticale (compresi occhi di gatto sul marciapiede) e ripristino dei luoghi ex ante.</i> <p><i>Compreso e compensato nel prezzo l'onere del lavoro eseguito in galleria anche in orario notturno</i></p> <p>----- (Euro uno/20)</p>	mq	1,20
D.02	Oneri di sicurezza	n.	800,00